

«СОГЛАСОВАНО»



« _____ » 20 ____ г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭУ-2» _____ Абитова Т.Г.

« _____ » 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5/2-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 5,7 по пер. Передовой, № 106, 108 по ул. Героев Танкограда в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (дополнительный перечень работ)

Сметная стоимость:	267.914 тыс. руб.	базисная цена	911.745 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.442 тыс. чел.ч	текущая цена	0.442 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	4.740 тыс. руб.		64.247 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	321.497 тыс. руб.		1 094.094 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Оборудование детских площадок

1. Е01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0248	5 580.68	204.69	5 371.11	139	5	133	1 016.57	68.95	947.07
	Объем: 138*0.18	4		4.88	950.03			24		0.54	319.99
2. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.069	1 518.44	1 518.44		105	105		1 420.80	1 420.80	
	Объем: 138*0.05										

2-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 5 км, 1 т груза	28	8.33		8.33	233		233	1 095.64		1 095.64
4. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 138*0.075	0.1035	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	277	16 2	258 24	1 646.79	223.72 16.61	1 406.47 319.12
5. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.1035)*(122)	12.627	116.00	116.00		1 465	1 465		4 700.27	4 700.27	
6. E27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	1.38	2 779.08	280.51 2 181.22	317.36 42.30	3 835	387 3 010	438 58	21 796.69	5 247.73 13 908.82	2 640.15 791.63
7. E27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 м2 дорожек и тротуаров Объем: -138*2	-2.76	204.43	5.77 187.50	11.16 1.22	-564	-16 -518	-31 -3	-2 749.16	-215.99 -2 387.17	-146.00 -45.51
8. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.25	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	775	765	10 2	3 682.49	3 609.15	73.34 29.29

2-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1.38	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	609	245 327	38 1	4 922.80	3 319.72 1 401.15	201.94 12.94
10. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (1.38)*7.14	9.8532	426.00	426.00		4 197	4 197		22 112.35	22 112.35	
11. E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 138*2	2.76	30.41	27.24	3.18	84	75	9	1 065.12	1 018.75	46.37
12. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (2.76)*1.21	3.3396	426.00	426.00		1 423	1 423		7 494.66	7 494.66	
13. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	2.78	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	13 029	2 261 10 503	265 31	83 391.89	30 650.93 51 157.58	1 583.38 418.59
14. C403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	278	24.85	24.85		6 908	6 908		40 701.98	40 701.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (2.78)*100.0											
15. E27-04-001-02	0.08	2 674.67	159.40	2 493.50	214	13	199	1 272.88	172.92	1 087.13	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)			21.77	227.38		2	18		12.84	246.66	
Объем: 100*0.08											
16. C408-0200	9.76	116.00	116.00					3 633.06	3 633.06		
Смесь песчано-гравийная природная, м3			116.00				1 132				
Объем: (0.08)*(122)											
17. E01-02-058-02	0.1728	3 174.92	3 174.92					7 439.84	7 439.84		
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта							549				
Объем: 0.18*96											
18. E27-04-001-04	0.048	3 905.55	247.46	3 636.32	187	12	175	1 157.06	160.99	988.37	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)			21.77	337.17		1	16		7.70	219.45	
Объем: 0.05*96											
19. C408-0016	6.048	122.00	122.00					3 137.28	3 137.28		
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3			122.00				738				
Объем: (0.048)*126.0											
20. E06-01-001-01	0.1248	4 958.41	2 041.02	16.77	619	255	2	4 933.80	3 454.21	12.61	
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			2 900.62			362			1 466.97		
Объем: 0.13*96											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. С401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	12.729	551.00	551.00	7 014	7 014	7 014		34 657.74	34 657.74	
Объем: (0.1248)*(102.0)											
22. Е09-03-012-12	Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций	0.72	631.45	85.94 170.73	374.77 45.23	455	62 123	270 33	3 239.49	839.32 725.93	1 674.24 441.54
23. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	6 693.12	6 693.12	6 693	6 693			16 866.66	16 866.66	
Игровой модуль Гномик, шт.											
24. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	7 912.26	7 912.26	7 912	7 912			19 938.90	19 938.90	
Качель двухпролетная, шт											
25. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	29 232.80	29 232.80	29 233	29 233			73 666.66	73 666.66	
Спортивный комплекс 7801, шт											
26. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	4 207.45	4 207.45	4 207	4 207			10 602.77	10 602.77	
Качели балансир Гномик, шт											
27. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	5 274.02	5 274.02	5 274	5 274			13 290.53	13 290.53	
Тренажер Хоккей, шт											
28. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	13 488.76	13 488.76	13 489	13 489			33 991.68	33 991.68	
Уличный тренажер велосипед 7718, шт											
29. С999-Приложение №1	расчет НМЦК	1	8 296.41	8 296.41	8 296	8 296			20 906.95	20 906.95	
Уличный тренажер жим сидя7713, шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	C999-Приложение №1 НМЦК Уличный тренажер-для мышц груди нд 7707, шт	1	24 278.00	24 278.00	24 278	24 278	24 278	24 278	61 180.56	61 180.56	
31.	C999-Приложение №1 НМЦК Уличный тренажер для ног нд 7718, шт	1	10 229.28	10 229.28	10 229	10 229	10 229	10 229	25 777.79	25 777.79	
32.	C999-Приложение №1 НМЦК Игровой комплекс Песочный дворик нд5808, шт	1	42 636.68	42 636.68	42 637	42 637	42 637	42 637	107 444.43	107 444.43	
33.	C408-0142 Песок природный для строительных растворов мелкий, м3	0.8	111.00	111.00	89	89	89	89	278.98	278.98	
34.	C999-Приложение №1 НМЦК Карусель нд 6508, шт	1	9 937.17	9 937.17	9 937	9 937	9 937	9 937	25 041.67	25 041.67	
35.	E27-09-001-08 Устройство металлических пешеходных ограждений, 100 м	0.96	1 570.46	590.73 828.80	150.93	1 508	1 508	567 796	145	11 957.92	7 691.14 3 393.49
36.	C401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), м3	0.9792	551.00	551.00	540	540	540	540	2 665.98	2 665.98	
Объем: (0.96)*1.02											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

37. С999-Приложение №1 расчет

НМЦК

Секция ограждения 10005,
секция

1 052.69

127 333.44

50 529

127 333.44

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 17; %=121 - по стр. 4, 6-9, 11, 13, 15, 18, 35; %=89 - по стр. 20)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 17; %=65 - по стр. 4, 6-9, 11, 13, 15, 18, 35; %=44 - по стр. 20)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 22)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

НДС 20%

ВСЕГО С НДС

Разработка ПСД -2,0%

ВСЕГО

%НР

%СП

258 274	4 536	2 144	802 714.96	61 493.03	12 484.00
257 586	251 593	204	728 737.95	728 737.95	2 753.70
	4 474	1 641	798 379.83	60 653.71	9 714.12
	251 470	171	728 012.02	728 012.02	2 312.16
23 506			119 382.30		
6 082			70 231.64		
3 404			37 069.24		
267 072	905 680.71				
455	3 239.49	839.32	1 674.24		
	92	270	725.93		
	123	33			
86			986.26		
68			742.90		
609			4 968.65		
233		233	1 095.64		
233			1 095.64		
267 914	911 745.00				
6 168	71 217.90				
3 472	37 812.14				
53 583	182 349.00				
321 497	1 094 094.00				
6 430	21 881.00				
327 927	1 115 975.00				
130	110.85				
73	58.85				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)