


«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ЖЭУ-2» _____ Абитова Т.Г.

« _____ » 20 ____ г.

« _____ » 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5/1-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 5, 7 по пер. Передовой, № 106, 108 по ул. Героев Танкограда в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	305.399 тыс. руб.	1 684.522 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	1.023 тыс. чел.ч	1.023 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	11.603 тыс. руб.	157.319 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	366.479 тыс. руб.	2 021.426 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. 1

Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4	0.1662	5 531.23	2 557.61	2 973.63	919	425	494	9 170.82	5 760.95	3 409.87
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций				512.23			85			1 154.39
Объем: 277*0.06										
2. Е68-14-2	1.81	982.39	553.14	429.25	1 778	1 001	777	18 920.69	13 568.88	5 351.81
Разборка бортовых канав на щебеночном основании, 100 м				77.82			141			1 910.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Т01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	51.3	13.61	1.53	8.02 1.00	698	79	412 51	6 460.07	1 065.30	2 582.39 692.44
4. Т03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	51.3	28.42		28.42	1 458		1 458	6 849.06		6 849.06
5. Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 277*0.08	0.2216	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	865	55 5	806 75	5 341.76	743.23 35.55	4 562.97 1 013.15
6. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.2216)*126.0	27.921 6	122.00	122.00		3 406			14 483.77	14 483.77	
7. Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.35	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 085	1 071	14 3	5 155.92	5 053.24	102.68 41.00
8. Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.554	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	1 783	258 136	1 389 176	13 368.72	3 498.24 943.69	8 926.79 2 386.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	53.516	426.00	426.00		22 798	22 798		120 100.43	120 100.43	
	Объем: (0.554)*96.6										
10. Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке	2.216	8.92	1.09	3.59	20	2	8	106.92	32.88	29.66
	27-06-020-01, 1000 м2 покрытия			4.24			9			44.38	
	Объем: 554*4										
11. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	26.813	426.00	426.00		11 423	11 423		60 174.54	60 174.54	
	Объем: (2.216)*12.1										
12. Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.81	4 686.80	813.30	95.30	8 483	1 472	172	54 293.23	19 956.18	1 030.90
				3 778.21	11.10		6 839	20		33 306.15	272.54
13. С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	181	60.67	60.67		10 981	10 981		62 768.99	62 768.99	

Раздел 2. 2

Оборудование парковок для автотранспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. E01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автобуксы-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1783 8	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	1 729	63 1	1 665 282	12 500.96	859.07 3.91	11 637.98 3 818.90
15. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2933	1 746.21	1 746.21		512	512		6 945.36	6 945.36	
16. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	213	28.42		28.42	6 053		6 053	28 437.63		28 437.63
17. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 991*0.075	0.7432 5	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	1 988	118 16	1 853 169	11 825.87	1 606.53 119.25	10 100.08 2 291.67
18. S408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.74325)*(122)	90.676 5	116.00	116.00		10 518	10 518		33 753.42	33 753.42	
19. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 991*0.1	0.991	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	3 870	245 22	3 604 334	23 888.44	3 323.76 159.00	20 405.69 4 530.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.991)*126.0	124.86 6	122.00	122.00		15 234	15 234		64 771.74	64 771.74	
21. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.92	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	2 852	2 814	38 8	13 552.71	13 282.81	269.90 107.78
22. E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.991	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	3 189	462 243	2 485 315	23 914.08	6 257.69 1 688.07	15 968.32 4 269.19
23. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.991)*96.6	95.730 6	426.00	426.00		40 781	40 781		214 836.70	214 836.70	
24. E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 991*4	3.964	8.92	1.09 4.24	3.59	35	4 17	14	191.26	58.82 79.39	53.05
25. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (3.964)*12.1	47.964 4	426.00	426.00		20 433	20 433		107 640.75	107 640.75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.36	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	6 374	1 106 5 138	130 15	40 794.92	14 994.70 25 025.62	774.60 204.78
27. C403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	136	60.67	60.67		8 251	8 251		47 163.44	47 163.44	
28. E27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии	0.045	9 402.18	35.39 9 028.00	338.79 14.78	423	2 406	15 1	1 814.27	21.59 1 744.45	48.23 9.02
Раздел 3. 3											
<i>Ремонт тротуаров</i>											
29. E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций Объем: 581*0.04	0.2324	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	1 285	594	691 119	12 823.70	8 055.63	4 768.07 1 614.20
30. T01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	46.5	4.12		3.50 0.39	192		163 18	1 416.53		1 021.14 247.12
31. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км, 1 т груза	46.5	28.42		28.42	1 322		1 322	6 208.22		6 208.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 581*0.08	0.4648	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	1 815	115 10	1 690 157	11 204.19	1 558.91 74.57	9 570.70 2 125.05
33. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.4648)*126.0	58.564 8	122.00	122.00		7 145	7 145		30 379.32	30 379.32	
34. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.58	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 798	1 774	24 5	8 544.10	8 373.95	170.15 67.95
35. E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	5.81	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	2 566	1 031 1 375	159 4	20 726.14	13 976.49 5 899.47	850.18 54.47
36. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон горячий и теплый для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (5.81)*7.14	41.483 4	426.00	426.00		17 672	17 672		93 096.22	93 096.22	
37. E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 581*2	11.62	30.41	27.24	3.18	353	316	37	4 484.30	4 289.08	195.22

5/1-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	14.060	426.00	426.00	95.30	8 952	5 990	5 990	31 553.62	31 553.62	
39. Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	1.91	4 686.80	813.30	3 778.21	8 952	1 553	7 216	182	21	1 087.86
	Объем: (11.62)*1.21										287.59
40. С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	191	24.85	24.85		4 746	4 746		27 964.31	27 964.31	
	Объем: (1.91)*100.0										

Раздел 4. 4

Установка скамеек и урн для мусора

42. Е01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.054	2 052.36	2 052.36	111	111	111	1 502.91	1 502.91		
	Объем: 0.12*45										
43. Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в деле	0.027	4 958.41	2 041.02	16.77	134	55	78	1 014.76	747.31	2.73
	Объем: 0.06*45			2 900.62					264.72		
44. С401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	2.754	551.00	551.00		1 517	1 517		7 498.07	7 498.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (0.027)*(102.0)											
45. Е09-03-012-12	0.225	338.76	85.94	240.73	76		19	54	618.93	262.29	334.85
Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций			12.09	24.70			3	6		21.79	75.36
46. С999-Приложение №1 расчет	9	1 106.92			9 962		9 962		25 104.96		
НМЦК				1 106.92						25 104.96	
Урна нд 9001, шт											
47. С999-Приложение №1 расчет	9	3 185.63			28 671		28 671		72 250.11		
НМЦК				3 185.63						72 250.11	
Скамья нд 8002, шт											
ИТОГО ПО СМЕТЕ					282 246		9 598	25 709	1 422 909.72	130 144.53	144 750.73
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					246 701		2 005			1 144 806.67	27 174.12
МАТЕРИАЛОВ -					272 447		9 500	16 247	1 372 919.28	128 816.94	99 317.44
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 29; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 39; %=81 - по стр. 14; %=68 - по стр. 15, 42; %=89 - по стр. 43)					180 895		246 698	1 930	916 185.32	1 144 784.88	26 159.20
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 29; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 39; %=34 - по стр. 14; %=31 - по стр. 15, 42; %=44 - по стр. 43)					14 764				170 352.05		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 348				90 804.07		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					295 559		19	54	1 634 075.40	262.29	334.85
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 45)					76		3	6	618.93	21.79	75.36
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 45)					23				259.99		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18				195.84		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					117				1 074.76		
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 30)					9 723		79	9 408	49 371.51	1 065.30	45 098.44
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 30)					148		69		2 004.86		939.56
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					89				1 202.91		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					9 723				49 371.51		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					305 399				1 684 521.67		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 787				170 612.04		
НДС 20%					8 366				90 999.91		
					61 080				336 904.33		

< ГС 2020 * Передовой5,7Г.Т.106 *
5/1-Б/20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО С НДС					366 479			2 021 426.00		
	Разработка ПСД -2,0%					7 330			40 428.00		
	ВСЕГО					373 809			2 061 854.00		
	%НР					127			108.45		
	%СП					72			57.84		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)